

| dio. | radovi | stavka | podst. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (€) | Iznos (€) |
|--|--------|--------|--------|---|----------|----------|-----------------|-----------|
| TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA - Soba 9 | | | | | | | | |
| 1 | | | | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI | | | | |
| 1 | 1 | | | Otpajanje i demontaža postojeće instalacije rasvjete (postojeće stropne svjetiljake s pripadnim kabelima). Prije otpajanja i demontaže detektirati i otpojiti napojne kabele u razvodnom ormaru. | komplet | 1 | | |
| 1 | 2 | | | Otpajanje i demontaža postojećih priključnica i prekidača na zidu zajedno s napojnim kabelima. Prije otpajanja i demontaže detektirati i otpojiti napojne kabele u razvodnom ormaru. | komplet | 1 | | |
| 1 | 3 | | | Otpajanje i demontaža postojećeg razvoda sobe. Prije demontaže razdjelnice otpojiti sve kabele. | komplet | 1 | | |
| 1 | 4 | | | Demontaža svih postojećih kabela sobe. | komplet | 1 | | |
| 2 | | | | RAZVODNI ORMARI | | | | |
| 2 | 2 | | | RAZDJELNIK RO - Soba 4 | | | | |
| | | | | Izrada elektroenergetskog razvoda RO sobe u vidu ugradbenog plastičnog ormara sa svim potrebnim šinskim razvodom, sabirnicama i pripadajućom ugrađenom slijedećom opremom: | | | | |
| | | | | - ugradbeni razvodni ormarić, jednoredni 12 modula, IP65, sa vratima za zatvaranje, bijele boje. Minimalni stupanj zaštite IP65. Uvod i odvod kabela s gornje i donje strane. | kom | 1 | | |
| | | | | - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 25/2/0,03 A | kom | 1 | | |
| | | | | - jednopolni automatski prekidač 16A, C karakteristike, prekidna moć 10kA | kom | 5 | | |
| | | | | - jednopolni automatski prekidač 10A, C karakteristike, prekidna moć 10kA | kom | 2 | | |
| | | | | Uključujući sav materijal potreban za ugradnju, montažu, spajanje i ožičenje, izradu jednopolne sheme izvedenog stanja te izdavanje izjave o sukladnosti, montažu razvodnog ormara i spajanje strujnih krugova razvoda RO sukladno dobivenoj jednopolnoj shemi. | komplet | 1 | | |
| 3 | | | | RASVJETA | | | | |
| 3 | 1 | | | Dobava, dostava, montaža i spajanje novih LED svjetiljaka: | | | | |
| | | | | 1 - plafonjera sa LED žaruljom od 12W, okrugla, bijele boje | kom | 2 | | |
| | | | | 2 - plafonjera sa LED žaruljom od 12W, u izvedbi IP65, okrugla, bijele boje | kom | 2 | | |

| dio. | radovi | stavka | podst. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (€) | Iznos (€) |
|------|--------|--------|--------|--|----------|----------|-----------------|-----------|
| 3 | 2 | | | Dobava, dostava, montaža i spajanje sklopki rasvjete zajedno s podžbuknim/knauf kutijama za ugradnju, sve komplet do pune funkcionalnosti: | | | | |
| | | | | 1 - isklopna sklopka p/ž | kom | 3 | | |
| | | | | 2 - izmjenična sklopka p/ž | kom | 2 | | |
| 4 | | | | PRIKLJUČNICE | | | | |
| 4 | 1 | | | Dobava, dostava, montaža i spajanje novih servisnih priključnica zajedno s podžbuknim/knauf kutijama za ugradnju: | | | | |
| | | | | 1 - priključnica 230V, N+PE p/ž | kom | 4 | | |
| | | | | 2 - dupla priključnica 230V, N+PE p/ž | kom | 2 | | |
| | | | | 3 - priključnica 230V, N+PE p/ž s poklopcem za bojler, kupaona | kom | 1 | | |
| 4 | 2 | | | Dobava, dostava, montaža i spajanje novih podžbuknih priključnica za televiziju: | | | | |
| | | | | 1 - RTV priključnica | kom | 1 | | |
| 5 | | | | KABELI I CIJEVI | | | | |
| 5 | 1 | | | Dobava, dostava i polaganje kabela: | | | | |
| | | | | 1 - NYM 3x2,5 mm ² | m | 60 | | |
| | | | | 2 - NYM 3x1,5 mm ² | m | 40 | | |
| | | | | 3 - koaksijalni kabel KOKA 3000 | m | 20 | | |
| 5 | 2 | | | Dobava, dostava i postava (podžbukno) cijevi za ugradnju: | | | | |
| | | | | 1 - instalacijska savitljiva cijev tičino Ø20mm | m | 70 | | |
| 5 | 3 | | | Dobava, dostava i ugradnja sa spajanjem podžbuknih razvodnih kutija. | kom | 4 | | |
| 6 | | | | OSTALI RADOVI | | | | |
| 6 | 1 | | | Rezanje i štemanje zida i stropa za pripremu i polaganje PVC cijevi potrebnih za polaganje. | m | 40 | | |
| 6 | 2 | | | Saniranje šliceva od štemanja i rezanja zida i stropa sa potrebnim betonskim ili gips materijalom. | m | 40 | | |
| 6 | 3 | | | Izrada izvoda i spajanje (po potrebi) tehnoloških uređaja: | | | | |
| | | | | - klima jedinica | kom | 1 | | |

| dio. | radovi | stavka | podst. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (€) | Iznos (€) |
|----------|--------|--------|--------|---|----------|----------|-----------------|-----------|
| 7 | | | | ISPITIVANJA | | | | |
| 7 | 1 | | | Ispitivanje instalacije prema odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/2010) i izdavanje ispitnih protokola, pismenih izvješća i garantnih listova. | komplet | 1 | | |
| | | | | UKUPNO | | | | € |
| | | | | PDV | | | | € |
| | | | | SVEUKUPNO | | | | € |

Zagreb, 09.2022.

Projektant:

DRAŽEN VOLARIĆ, mag. ing. el.
