



GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

-NC. DRAŠKOVIĆ - VODOŠEK

INVESTITOR: OPĆINA BREZNICA, BISAG 23,

LOKACIJA: -JAREK BISAŠKI

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing. građ.

DATUM: VELJAČA, 2020.

T.D.: 11/20

str.

TROŠKOVNIK NC. DRAŠKOVIĆ - VODOŠEK



GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

-NC. DRAŠKOVIĆ - VODOŠEK

INVESTITOR: OPĆINA BREZNICA, BISAG 23,

LOKACIJA: -JAREK BISAŠKI

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing. građ.

DATUM: VELJAČA, 2020.

T.D.: 11/20

str.

OPĆENITO:

1. ISKOLČENJE:

Pod iskolčenjem se podrazumijeva prenošenje podataka-mjera iz tehničkog rješenja I troškovnika na teren. Potrebno je iskolčiti trasu u položajnom smislu, te sve iskolčene oznake ako je potrebno obnavljati u toku izvođenja, pa sve do predaje izvedene ceste naručitelju. Izrada snimljene trase uključena je u cijenu. Iskolčenje instalacija također ulazi u cijenu, a informaciju daje investitor o postojanju instalacije, što se sve upisuje u građevinski dnevnik prilikom uvođenja u posao.

2. OBRAČUN KOLIČINA:

Obračun količina vrši se prema specifikacijama iz troškovnika, a povećane ili smanjene količine moraju prethodno biti dogovorene I odobrene, s obveznim upisom u građevinski dnevnik sa obveznim datumom I predviđenom približnom količinom. Kao dokaz količina izvoditelj prilaže otpremnice materijala na kojima mora biti vidljiva količina I kvaliteta materijala.

3. ORGANIZACIJA RADILIŠTA:

Svi troškovi na organizaciji radilišta, regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene prometne signalizacije I slično idu na teret izvoditelja. Od početka radova izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik I građevinsku knjigu. Sva čišćenja nakon izvođenja radova u smislu deponiranog iskopa, navoza ili bilo kojeg neopasnog građevinskog materijala snosi izvoditelj bez bilo kakvih dodatnih tražbina prema naručitelju.

4. DEPONIRANJE MATERIJALA:

Stavka koja sadrži odvoz viška materijala ili deponiranje materijala mora sadržavati u cijeni razastiranje I planiranje materijala na deponiji. Obveza investitora je da osigura deponiju za neopasni građevinski otpad I to samo iskopani pomiješani kameni I zemljani materijal.

5. MATERIJAL:

Izvoditelj je u obvezi u sklopu ponuđene cijene ugraditi materijal koji odgovara Hrvatskim normama.



GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

-NC. DRAŠKOVIĆ - VODOŠEK

INVESTITOR: OPĆINA BREZNICA, BISAG 23,

LOKACIJA: -JAREK BISAŠKI

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing. građ.

DATUM: VELJAČA, 2020.

T.D.: 11/20

str.

UVJETI IZVOĐENJA RADOVA:

U svemu se potrebno pridržavati mjera zaštite na radu.

(Zakon o zaštiti na radu, N.N. R.H. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

ZEMLJANI RADOVI:

Kod profiliranja postojećeg kolnika podrazumijeva se prolaz stroja koji izravnavava kolnik, širi ga na planiranu širinu, radi poprečni nagib, odvaja kameni od zemljanog materijala. Kameni materijal se ugrađuje u kolnik. Obračun se vrši po metru četvornom. Sječenje granja ili drveća obuhvaća djelomično uklanjanje raslinja koje nadvisuje trasu na visinu od 4,5 m sa odlaganjem granja na deponiju koju odredi investitor. Obračun se vrši po utrošenim satima rada. Uklanjanje drveća promjera većeg od 10 cm se posebno dogovara, a obračun je po komadu,

Iskop cestarskih jaraka podrazumijeva iskop novih I produbljanje postojećih, a obračun je po dužnom metru.

Široki iskop se obračunava po metru kubnom, a odnosi se na iskop kod proširenja ceste, zamjenu nenosivog terena, razni iskopi za propuste ili odvodne kanale.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:

Sastoji se od izrade nosivog sloja mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/63 mm u sloju debljine 30 cm. Posebnu pažnju obratiti na postojeći kolnik koji je u pravilu navažan više godina, pa postojeći sloj kamenog materijala treba uzeti u obzir I ponovno ga ugraditi I u pravilu taj sloj iznosi minimalno 10 cm.

Planirana kolnička konstrukcija se sastoji od sljedećih slojeva:

- habajući sloj asfalta 3-4 cm (u pojedinim slučajevima)
- nosivi sloj asfalta 6 cm
- donji nosivi sloj- šljunak ili kamen (tucanik) 30 cm
- uređeno temeljno tlo-posteljica

Kontrola zbijenosti se vrši na svakih 500 m² uređenog kolnika ili na mjestima koje odredi nadzor, a iznosi min $Me = 60 \text{ MN/m}^2$.

OBORINSKA ODVODNJA:

Odnosi se na izradu cestarskih jaraka, izradu asfaltnih I zemljanih rigola, usmjereno ispuštanje vode sa kolnika u recipijent, ugradnja rešetki I sl..

BETONSKI RADOVI:

Odnose se na postavu cestarskih rubnjaka industrijski proizvedenih u metalnom kalupu I postava na svježi zemljovlažni beton min C 12/20. Izradu betonskih kosih glava na cestarskim propustima koji se izrađuju od plastičnih korugiranih cijevi ili betonskih cijevi na pero I utor. Betoniranje raznih zidića visine do 100 cm iznad terena od betona min C30/37.



GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

-NC. DRAŠKOVIĆ - VODOŠEK

INVESTITOR: OPĆINA BREZNICA, BISAG 23,

LOKACIJA: -JAREK BISAŠKI

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing. građ.

DATUM: VELJAČA, 2020.

T.D.: 11/20

str.

-dužina trase: 230,00 m
-kolnik: kamen
-modernizacija: asfalt
-širina kolnika: 2,75 m

1.00 PRIPREMNI RADOVI

1.01 Iskolčenje osi i profila trase putem ovlaštenog geodete, osiguranjem glavnih točaka u svemu prema O.T.U. točka 1.1. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. osiguranje osi iskolčenja trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po metru dužnom iskolčene trase.

m^t

230,00

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:



GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

-NC. DRAŠKOVIĆ - VODOŠEK

INVESTITOR: OPĆINA BREZNICA, BISAG 23,

LOKACIJA: -JAREK BISAŠKI

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing. građ.

DATUM: VELJAČA, 2020.

T.D.: 11/20

str.

2.00 ZEMLJANI RADOVI:

2.01	<p>Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan kameni materijal koji se ne odvozi nego planira po trasi. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,25 m. (2,75 m širina ceste te obostrano bankine po 0,25 m) . Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba projektirane ceste. Napomena da je poprečni nagib nimalno 2%. Proširenje na izlazu obostrano, proširenje dva prilaza + dva proširenja za ugibalište. -profiliranje: $230,00 \times 3,25$ + proširenje na ulazu (izlazu) $8,0 \text{ m}^2$, + dva prilaza i dva za ugibalište = $747,50 + 8,0 + 4,0 \times 4,0 \times 0,50 =$</p>	m2	763,50
2.02	<p>Izrada nasipa za donji sloj debljine 20 cm od kamenog ili šljunčanog (kameni obvezno na usponu) materijala 0/63 mm. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 2.9.3. Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost $M_e = 60 \text{ MN/m}^2$. Obračun po m^3 ugrađenog materijala.(uvaljani materijal) NAPOMENA: cesta je navožena kamenim materijalom , pa je potreban novi sloj od 20 cm. -$230,0 \times 3,25 \times 0,20$ + proširenje $16,0 \text{ m}^2 \times 0,20 = 149,50 + 3,20 =$</p>	m3	152,70
2.03	<p>Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, sa planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 25 cm. (dodatak do 30 % šljunčanog materijala) (O.T.U. 2-16.2) $230,00 \times 0,25 \times 2,0 - 4,0 \times 4,0 \times 0,25 = 115,0 - 4,0 =$</p>	m2	111,00
2.04	<p>Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kat, sa razastiranjem i planiranjem iskopa uz trasu (1-2 m uz trasu). Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem uz trasu, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa s lijeve strane na kraju trase, a sve u dogovoru sa nadzorom. (O.T.U. 3-01.1.1.)</p>	mt	30,00

ZEMLJANI RADOVI:

UKUPNO:



GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

-NC. DRAŠKOVIĆ - VODOŠEK

INVESTITOR: OPĆINA BREZNICA, BISAG 23,

LOKACIJA: -JAREK BISAŠKI

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing. građ.

DATUM: VELJAČA, 2020.

T.D.: 11/20

str.

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- 3.01 Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama točka 7.2.2. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/ nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT 60 . Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopusšteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora.
- Širina kolnika je projektirana 2,75 m.
 $230,0 \times 2,75 + (\text{proširenje na izlazu (ulazu)}) + 8,0$
 $+ \text{ prilazi } 8,0 = 632,50 + 8,0 + 8,0 = 648,50 \text{ m}^2$
AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E debljine 6 cm- m2

648,50

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:



GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE:

-NC. DRAŠKOVIĆ - VODOŠEK

INVESTITOR: OPĆINA BREZNICA, BISAG 23,

LOKACIJA: -JAREK BISAŠKI

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing. građ.

DATUM: VELJAČA, 2020.

T.D.: 11/20

str.

4.00 PROMETNA SIGNALIZACIJA

4.01 Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja, stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4..

ZNAK: STOP B02

kom

1,0

PROMETNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI

2.00 ZEMLJANI RADOVI

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA


4.00 PROMETNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO:

Projektant:
Bruno Hajduk, ing. građ.



SITUACIJA NA GEOPORTALU M-1:1000

CESTA NC DRAŠKOVIĆ - VODOŠEK

